

MADEIRA LAMELADA COLADA · PARA ARQUITETOS, ENGENHEIROS E CONSTRUTORES

O que mandar para receber orçamento em 24 h.

Com estes oito itens, a fábrica devolve espécie, seções estimadas e orçamento de projeto, fabricação, conexões e frete em até 24 horas. Estudo preliminar já serve: o que faltar, a gente pergunta.

- ☐ **01 Planta e cortes**
PDF, DWG ou IFC. Indique os eixos e onde a estrutura pode apoiar.
- ☐ **02 Vãos e pé-direito**
Distância entre apoios e altura livre desejada em cada ambiente.
- ☐ **03 Uso da edificação**
Residencial, comercial, cobertura de área externa, mezanino. Define a carga de uso.
- ☐ **04 Tipo de cobertura**
Telha cerâmica, metálica, laje, telhado verde. O peso muda a seção da viga.
- ☐ **05 Cidade da obra**
Define o vento de cálculo e o frete até o canteiro.
- ☐ **06 Exposição das peças**
Interna, protegida por beiral ou exposta ao tempo. Muda acabamento e manutenção.
- ☐ **07 Espécie**
Pinus C24, Eucalipto D45 ou em aberto (orçamos as duas quando faz sentido).
- ☐ **08 Prazo da obra**
Quando a estrutura precisa estar no canteiro. Produção em geral de 60 dias.

Antes de fechar o partido

Pontos que mudam o desenho e valem conversar cedo com a fábrica.

- ☐ O maior vão passa de 16 m? Peça inteira vai até 16 m; acima disso, o projeto define ligação ou apoio.
- ☐ Onde ficam as ligações com concreto e aço? Chapas, inserts e parafusos entram no projeto e no pedido.
- ☐ A madeira encosta no solo ou em superfície molhada? O detalhe precisa afastar a peça da umidade.
- ☐ Topos e beirais estão protegidos da chuva direta?
- ☐ O caminhão chega até o terreno com peças do comprimento previsto?
- ☐ Quem monta? A FLORESTi não executa montagem: dá assistência técnica remota à equipe da obra.

PINUS C24 × EUCALIPTO D45

Classe (NBR 7190)	C24 · coníferas	D45 · folhosas
Peso	Mais leve	Mais densa
Seção	Maioria dos vigamentos residenciais	Classe mais alta, seção menor
Visual	Tom claro	Tom avermelhado a castanho

O QUE A FLORESTi ENTREGA

Projeto estrutural e executivo, memoriais e ART de engenheiro civil contratado por projeto, conforme ABNT NBR 7190:2022 e NBR 7190-3.
Fabricação em Pinus C24 ou Eucalipto D45, peças de até 16 m, esquadro ± 3 mm.
Parafusos, inserts e conexões. Frete até a obra. Assistência técnica remota.
Orçamento em até 24 h. Produção em geral de 60 dias.

Não emitimos laudo ou certificado de peça: a responsabilidade técnica fica na ART do projeto.

Mande o projeto: WhatsApp (49) 3436-0444

Guia completo, aberto: lp.floresti.eng.br/guia